

# 用户需求书

- 一、项目名称：华侨试验区路灯箱变维护项目
- 二、服务期限：自合同签订之日起至 2024 年 9 月 30 日止。
- 三、最高限价：250000.00 元。
- 四、服务地点：华侨试验区路灯专用箱变（33 个）（具体情况详见附件）。
- 五、服务要求及内容：
  - 1.日常检查。定期对配电设备进行外观检查，确保设备外观完好，无破损、变形、锈蚀等现象。
  - 2.定期清洁。定期对配电设备进行清洁，清除设备表面的灰尘、油污等，保持设备清洁，防止灰尘、油污等影响设备的正常运行。
  - 3.定期润滑。定期对配电设备的转动部分进行润滑，确保设备运转顺畅，减少磨损。
  - 4.定期更换易损件。定期检查配电设备的易损件，如绝缘子、导线等，发现损坏及时更换，确保设备安全运行。
  - 5.定期测试。定期对配电设备进行电气测试，如绝缘电阻测试、接地电阻测试等，确保设备电气性能良好。
  - 6.定期维护。定期对配电设备进行维护，如紧固螺丝、调整间隙等，确保设备运行稳定。

汕头市东海岸公共服务有限公司

2024 年 4 月 28 日



## 附件

华侨试验区直管区路灯箱变明细表

序号	位置	维护管养项目	类型	内容	单位	工程量
1	东海岸大道	160KVA 箱变	160KVA	维修养护	座	8
2	津河路	160KVA 箱变	160KVA	维修养护	座	2
3	阿里山路	160KVA 箱变	160KVA	维修养护	座	2
4	新津河大桥及互通（新津大桥）	160KVA 箱变	160KVA	维修养护	座	1
5	外砂河大桥及互通（东海岸大桥）	160KVA 箱变	160KVA	维修养护	座	1
6	新津堤顶路（观光路）	50KVA 箱变	50KVA	维修养护	座	1
7	新溪堤顶路（观光路）	50KVA 箱变	50KVA	维修养护	座	2
		80KVA 箱变	80KVA	维修养护	座	1
8	塔岗围堤顶路（观光路）	50KVA 箱变	50KVA	维修养护	座	3
		80KVA 箱变	80KVA	维修养护	座	1
9	珠城路（黄山路-龙珠路、泰山路-韶山路）	160KVA 箱变	160KVA	维修养护	座	1

10	泰星路(含泰星一街)	200KVA 箱变	200KVA	维修养护	座	1
		315KVA 箱变	315KVA	维修养护	座	1
11	厚德路(海洋路)	箱变		维修养护	座	1
12	黄山路与珠港路 交界左侧	100KVA 箱变	100KVA	维修养护	座	1
13	衡山路与珠港路 交界右侧	100KVA 箱变	100KVA	维修养护	座	1
14	蚬峰路、美华路	组合式箱变 100KVA	100KVA	维修养护	座	1
15	翠峰路	组合式箱变 160KVA	160KVA	维修养护	套	1
16	翠峰路隧道	组合式箱变 500KVA	500KVA	维修养护	套	1
17	英华路	组合式箱变 160KVA	160KVA	维修养护	座	1
18	万峰路	组合式箱变 160KVA	160KVA	维修养护	座	1
合计					座	33



